青森県警察本部庁舎耐震・長寿命化改修工事の概要



（改修後の警察本部庁舎の外観イメージ）

青森県警察本部庁舎は、耐震強度が不足しているとともに、昭和５０年のしゅん工後４０年以上が経過し老朽化が進行していることから、全面的な改修及び設備などの更新が必要であり、今後４０年程度使用することを目標として、改修工事を進めています。

改修工事は、令和２年度から令和８年度を予定しています。

◇　青森県警察本部庁舎の概要

構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	
しゅん工	昭和５０年６月	
施設規模	延床面積	階数
	15,822.28㎡	地下１階・地上８階

※　増築・減築なし



（青森県庁との位置関係）

令和６年５月15日

青森県警察本部警務部施設装備課

◇ 工事概要

1　警察本部庁舎改修工事

(1) 工事期間：令和２年１２月～令和７年９月（予定）

(2) 工事内容

ア 耐震改修

○ 庁舎１～７階：一部に耐震壁設置

○ 庁舎地階：一部に耐震壁増打

イ 外装

○ 外壁：全面打診調査後部分改修

○ 屋上防水：全面改修

○ 窓（サッシ及びガラス）等：全面改修

ウ 内装

○ 壁・天井等：全面改修（構造壁除く。）

エ 設備

○ 電気設備：全面更新

○ 機械設備：全面更新、冷暖房導入

正面玄関及び玄関ホールの改修イメージ

執務室の改修イメージ

○ 天井は、執務室の快適性向上やコスト削減のため、直天井化

○ 電源、LANケーブル、電話線は、間取り変更や机のレイアウトに合わせて天井面のダクトから自在に配線可能

○ 省エネのため、明るさ・人感センサーによる調光制御機能を持ったLED照明を採用（ダクトの下面に設置）

2　警察本部庁舎東側立体駐車場改修工事

(1) 工事期間：令和６年度～令和８年度

(2) 工事内容：老朽化に伴う全面改修

◇ 工事費　約７２億９，０００万円

（内部移転経費等除く。）

◇ 事業スケジュール

設計　平成３０年度～令和元年度

工事　令和２年度～令和８年度

［予定工程］

青森県警察本部耐震・長寿命化改修事業工事工程



<問合せ先>

青森県警察本部警務部施設装備課営繕係

電話０１７－７２３－４２１１（代表）